

Разъяснения к вопросам участников проведения закупочной процедуры

№966/31.08.20/КО/Э

№ п/п	Вопрос участника	Ответ Заказчика				
1	Для расчёта стоимости просим Вас предоставить технико-экономические показатели объекта, включая протяжённость пути и его категорию	Таблица 2.1 Техничко-экономические показатели проекта				
		№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ожидаемая величина до проектирования	Ожидаемая величина после проектирования
		1	2	3		5
		1	Общая протяжённость железнодорожного пути	м.	251,19	460,70
		2	Минимальный радиус кривых	м	172	180
		3	Длина кривых участков пути	м	219,64	121,76
		4	Количество стрелочных переводов	шт.	1	2
		5	Грузонапряженность	млн.тн км брутто/км в год	до 3,0	до 3,0
		6	Количество путей	шт.	1	2
		7	Род тяги		автономная локомотивная тепловозная	автономная локомотивная тепловозная
		8	Допускаемая скорость движения	км/ч	До 25	До 25
9	Количество технологических проездов	шт	Нет	Нет		

Допускаемая скорость движения на фронтах погрузки-выгрузки не более 5 км/ч.

Подача вагонов на ж/д пути ОАО "Газпром нефтехим Салават" производится с соединительного пути №43 станции Заводская ООО «ППЖТ» через существующий стрелочный перевод №67 вагонами вперед. Общая протяженность существующего участка пути №43, к которому примыкают проектируемые пути №№43,43б – 251,19 км., протяженность новых путей – 373,16 м, длина реконструируемого участка пути №43 – 87,54м.