Общество с ограниченной ответственностью «Газпром нефтехим Салават»
(ООО «Газпром нефтехим Салават»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«23» 09 2022 г. № 2470

О введении в действие изменения № 1 к ИОТ В002.0011-2022

В соответствии с требованиями ПАО «Газпром», изложенными в письме от 30.05.2022 № 03/07-4562 «О состоянии производственной безопасности за 3 мес.2022 года»

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменение № 1 к инструкции ИОТ В002.0011-2022 «Инструкция по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов в Обществе» (далее – инструкция ИОТ В002.0011-2022) и ввести в действие с 01.10.2022 (приложение).

2. Руководителей подразделений:

2.1. Принять к руководству изменение № 1 к инструкции ИОТ В002.0011-2022.

2.2. Ознакомить с настоящим распоряжением руководителей, специалистов, работников рабочих профессий по принадлежности под личную подпись.
Срок: 30.09.2022.

2.3. Ознакомить с изменением № 1 к инструкцией ИОТ В002.0011-2022 руководителей, специалистов и работников рабочих профессий по принадлежности в листе ознакомления к инструкции ИОТ В002.0011-2022.
Срок: 30.09.2022.

2.4. Проводить ознакомление вновь принятых работников под личную подпись с настоящим распоряжением и изменением № 1 к инструкции ИОТ В002.0011-2022 по принадлежности.

2.5. Провести работникам рабочих профессий внеплановый инструктаж по изменению № 1 к инструкции ИОТ В002.0011-2022 по принадлежности.
Срок: 30.09.2022.

2.6. Внести изменение № 1 инструкцию ИОТ В002.0011-2022 в перечень нормативной документации по подразделению.

3. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на начальника УЭПБиОТ В.А. Кузнецова.

И.о. заместителя генерального директора по промышленной, экологической безопасности и охране труда **В.А. Кузнецов**

И.Н. Кабирова, 65-04
Разослать: НПЗ, завод «Мономер», ГХЗ, ХЗ, УГМ, УГЭ, УГТ, УГМетр, УМТО, СКЗ, УИТиС, УЭПБиОТ, ЛАУ, ПУ, проект «ЛНПО», АХУ, ЭАЛ, НТЦ, ИЛ, АХУ, УПЦ УРП.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением от 23.09.2022 № 2440

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром нефтехим Салават»

(ООО «Газпром нефтехим Салават»)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ИОТ В002.0011-2022

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ В ОБЩЕСТВЕ

Дата вступления в действие: октябрь 2022

1. Пункт 1.9. изложить в новой редакции:

«1.9. К выполнению погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов с применением грузоподъемных машин допускаются работники, имеющие удостоверение на право производства работ.

В подразделениях Общества, в которых осуществляются погрузочно-разгрузочные работы и перемещение грузов, распорядительным документом за подписью технического директора завода (начальника управления – для вспомогательных подразделений) назначается лицо, ответственное за безопасное проведение и организацию погрузочно-разгрузочных работ, которое должно иметь высшее или среднее специальное образование, быть не моложе 20 лет, иметь опыт работы с грузоподъемными кранами не менее 2 лет (в случае применения грузоподъемных кранов).

Порядок назначения лица, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (грузоподъемного крана (кранов)) изложен в действующей инструкции для специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений в ООО «Газпром нефтехим Салават» (размещена на портале по адресу: http://corp.snos.ru/sgm/docs/Instructions/Forms/AllItems.aspx).».

2. Раздел 1 дополнить пунктам 1.18. - 1.23:

«1.18. Запрещено:

– проведение работ, при отсутствии материальных ресурсов (оборудования, оснащения и т.д.), влияющих на безопасные условия труда и ответственных лиц на месте проведения работ;

– эксплуатировать машинистам подъемных сооружений (кранов) подъемные сооружения при нахождении персонала в опасной зоне.

1.19. Не допускается проведения погрузочно-разгрузочных работ в ночное время за исключением аварийно-восстановительных работ. В исключительных случаях допускается проведение погрузочно-разгрузочных работ в ночное время по письменному разрешению руководителей Общества с разработкой дополнительных мероприятий (приложение 3) по обеспечению безопасного ведения погрузочно-разгрузочных работ (наличие освещения, оснащение персонала средствами индивидуального освещения (фонариками или переносными электрическими светильниками с аккумуляторами), средствами связи, средствами индивидуальной защиты, соответствующими характеру возможной опасности, проведение работ при постоянном присутствии ответственного за безопасное проведение работ и т.д.).

1.20. В дополнительных мероприятиях должно быть изложено существующее состояние объекта, техническая причина разработки, возможные риски при проведении работ, определена последовательность

выполнения подготовительных работ, условия безопасного проведения работ, назначены исполнители, описаны их функции, обязанности и действия при выполнении работ. Срок действия дополнительных мероприятий заканчивается при выполнении всего объема работ, изложенных в них.

1.21. Дополнительные мероприятия разрабатывает руководитель подразделения, согласовывает с начальником ОЭПБиОТ завода (для основных производств)/начальником УЭПБиОТ Общества (для вспомогательных подразделений), утверждает техническим директором завода (для основных производств)/начальником управления (для вспомогательных подразделений), начальником центра, главным инженером проекта. С дополнительными мероприятиями ознакамливаются работники, проводившие погрузочно-разгрузочные работы и ответственные лица под личную подпись.

1.22. Руководитель Общества (первый заместитель генерального директора по производству - для основных производств, ЛНПО, НТЦ, ПУ, ЛАУ, заместитель генерального директора-главный инженер - для УГМетр, УГЭ, УГМ, ЕСК, УИТиС, заместитель генерального директора по общим вопросам - для АХУ) выдает письменное разрешение на проведение погрузочно-разгрузочных работ с простановкой подписи в дополнительных мероприятиях.

1.23. Допускается согласование дополнительных мероприятий посредством КСЭД в установленном в Обществе порядке.».

3. Добавить приложение 3.

4. Пункт 3.4.5. изложить в новой редакции:

«3.4.5. Погрузочно-разгрузочные работы (в том числе в отношении труб большого диаметра) с применением грузоподъемных кранов выполняются по технологическим регламентам на выполнение погрузочно-разгрузочных работ (технологическим картам, проектам производства работ)[6].

Технологические регламенты на выполнение погрузочно-разгрузочных работ (технологические карты, проекты производства работ) должны быть доведены до сведения ответственных лиц за безопасное производство работ подъемными сооружениями, стропальщиков и машинистов кранов по принадлежности под личную подпись.».

[6] В технологических картах указывается технология проведения работ, с учетом защиты персонала от опасных производственных факторов (требования к выбору площадки для размещения грузов, в том числе труб большого диаметра), определению ПС по грузоподъемности и месту установки, порядку установки, количеству и конструкции инвентарных упоров и подкладок, схемам строповки, освещенности рабочего места, применения технологии крепления упоров без вхождения работника в зону возможного раскатывания труб, особенностями технологического оборудования и технологической оснастки и т.п.

5. Добавить раздел 3.9..

«3.9. Требования охраны труда по безопасному размещению труб, бывших в употреблении (эксплуатации)

3.9.1. Трубы, бывшие в употреблении (эксплуатации), должны быть складированы соответственно диаметру.

3.9.2. Не допускается складирование труб, бывших в употреблении (эксплуатации), совместно с новыми трубами.

3.9.3. Перед складированием трубы, бывшие в употреблении (эксплуатации), должны быть очищены от теплоизоляции.

3.9.4. Способы и параметры размещения труб приведены в приложении 2.».

Приложение 3. Дополнительные мероприятия (форма)

Проведение погрузочно-разгрузочных работ разрешаю

_____
(должность)
_____ И.О. Фамилия
(подпись)
___ _____ 20___

УТВЕРЖДАЮ

_____
(должность)
_____ И.О. Фамилия
(подпись)
___ _____ 20___

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и безопасному проведению погрузочно-разгрузочных работ по

_____ в _____в период с _____ по _____20___
(наименование работ) *(наименование подразделения)*

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Примечания
1	2	3	4
Техническая причина разработки дополнительных мероприятий: ... Существующее состояние объекта: ... Возможные риски при проведении работ: ...			
1			
2			
3			
...			

Должность _____ И.О. Фамилия
(подпись)

Лист ознакомления с изменением №1 к ИОТ В002.0011-2022

№№ п/п	Фамилия И.О.	Должность	Подпись	Дата	Примечание

Первичная профсоюзная
организация ГПНС
453256, РФ, Республика Башкортостан,
г. Салават-6, ул. Молодогвардейцев, дом 30.
Телефон 8(3476)35-22-46.

МОТИВИРОВАННОЕ МНЕНИЕ

г. Салават

На проект распоряжения «О введении в действие изменения»

Рассмотрев представленный ООО «Газпром нефтехим Салават» проект распоряжения «О введении в действие изменения № 1 к инструкции ИОТ В002.0011-2022 «Инструкция по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов в Обществе»»

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Согласовать проект распоряжения «О введении в действие изменения № 1 к инструкции ИОТ В002.0011-2022 «Инструкция по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов в Обществе»».

Председатель
ППО Газпром нефтехим Салават
Профсоюза № 1 г. Салавата **А.В. Шапченко**